



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำ (จากหมู่ที่ ๙ ถึงสระวัดใหม่หนองกก)
ตำบลท่าจะหลุงอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการตาม
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ (จากหมู่ที่ ๙ ถึงสระวัดใหม่หนองกก) ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ โครงการ **ลักษณะที่ท่า** โดยทำการขุดวางท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ พร้อมฝังกลบ
ท่อ Ø ๑๐ นิ้ว จากท่อส่งน้ำของระบบพลังงานไฟฟ้ายาวประมาณ ๔๕๒.๐๐ เมตร พร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสี
จ่ายน้ำเข้านา Ø ๖ นิ้ว จำนวนหนึ่งระบบและวางท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ Ø ๘ นิ้ว ความยาวประมาณ
๓๔๘.๐๐ เมตร พร้อมระบบปิดเปิดน้ำหนึ่งชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ ป้ายและ
ป้ายถาวร ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนดงบประมาณ
๑,๘๑๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) จ่ายจากเงินสะสม ด้วยวิธีสอบ
ราคา

อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ที่ ๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว โดยมีหน้าที่พิจารณา กำหนดราคากลางของงาน
ก่อสร้างตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และช่วงเวลาก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน
ราคากลาง ๑,๘๑๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) จึงประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๙

มานิตย์ นิจระโทก

(นายมานิตย์ นิจระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

ตามสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ที่ ๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำจากหมู่ที่ ๙ ถึงสระวัดใหม่หนองกก หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา **ลักษณะที่ท่า** โดยทำการขุดวางท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ พร้อมฝั้กบท่อ Ø ๑๐ นิ้ว จากท่อส่งน้ำของระบบพลังงานไฟฟ้า ยาวประมาณ ๔๕๒.๐๐ เมตร พร้อมท่อเหล็กอบสังกะสีจ่ายน้ำเข้านา Ø ๖ นิ้ว จำนวนหนึ่งระบบ และวางท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๑๓.๕ Ø ๘ นิ้ว ความยาวประมาณ ๓๙๘.๐๐ เมตร พร้อมระบบปิดเปิดน้ำหนึ่งชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะจ้างอย่างประหยัด รอบคอบ ทั้งคุณภาพปริมาณและราคา มีประโยชน์สูงสุดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๘๑๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. งานขุดร่องวาง-ฝั้กบ จำนวน ๑,๒๗๕ ลบ.ม. ค่าวัสดุและแรงงาน ๓๐.๗๔ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๓๙,๑๙๓.๕๐
๒. ท่อ PVC Ø ๑๐ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑๑๔ ท่อน ค่าวัสดุและค่าแรง ๔,๘๑๐.๗๕ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๕๔๘,๔๒๕.๕๐
๓. ข้อต่อตรงท่อ PVC Ø๑๐ นิ้ว จำนวน ๑๑๔ ท่อน ค่าวัสดุและค่าแรง ๒,๔๒๗ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๒๗๖,๖๗๘.๐๐
๔. งานขุดหรือผิวทาง Cape Seal จำนวน ๙ ตร.ม. ค่าวัสดุและค่าแรง ๘.๒๒ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๗๓.๙๘
๕. ข้อต่อ ๔๕ Ø ๑๐ นิ้ว จำนวน ๗ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๒,๘๓๐.๑๐ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๑๙,๘๑๐.๗๐
๖. ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๒ เมตร ค่าวัสดุและค่าแรง ๓,๘๗๐.๘๒บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๗,๗๔๑.๖๔
๗. ข้อต่อ PVC Ø ๑๐ นิ้วเกลียวนอก จำนวน ๓ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๒,๑๗๑ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๖,๕๑๓.๐๐
๘. ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี ๙๐ Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๑,๘๔๓.๙๑ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๑,๘๔๓.๙๐
๙. หน้างานเหล็ก Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๕ อันพร้อมยาง ค่าวัสดุและค่าแรง ๓,๓๖๗ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๑๖,๘๓๕.๐๐
๑๐. หน้างานเหล็ก Ø ๑๐ นิ้ว จำนวน ๔ อันพร้อมยาง ค่าวัสดุและค่าแรง ๒,๓๔๐ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๙,๓๖๐.๐๐
๑๑. คอนกรีต จำนวน ๕ ลบ.ม. ค่าวัสดุและค่าแรง ๒,๒๒๕ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๑๑,๑๒๕.๐๐
๑๒. เหล็ก Ø ๙ มม. จำนวน ๒ เส้น ค่าวัสดุและค่าแรง ๑๐๔ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๒๐๘.๐๐
๑๓. ยางมะตอยผสมเสร็จ จำนวน ๓๐ ถุง ค่าวัสดุและค่าแรง ๒๐๘ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๖,๒๔๐.๐๐
๑๔. ประตูน้้า Ø ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๒๕,๑๐๘.๒๐ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๒๕,๑๐๘.๒๐
๑๕. ประตูน้้า Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๔,๑๒๒ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๔,๑๒๒.๐๐


๑๖. น้้ายาประสาน...

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑๖. น้ำยาประสานท่อ จำนวน ๑๒๐ กระป๋อง ค่าวัสดุและแรงงาน ๓๒๐ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๓๘,๔๐๐.๐๐
๑๗. สามทางเหล็ก Ø๒๐ นิ้ว ออก ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๗,๖๗๐ บาทต่อหน่วย	๗,๖๗๐.๐๐
๑๘. เทปพันเกลียว จำนวน ๓๕ ม้วน ค่าวัสดุและแรงงาน ๑๕ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๕๒๕.๐๐
๑๙. ท่อ PVC Ø๘ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑๐๑ ท่อน ค่าวัสดุและค่าแรง ๓,๒๗๘.๐๔ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๓๓๑,๐๘๒.๐๔
๒๐. ข้อต่อตรง PVC Ø๘ นิ้ว จำนวน ๑๐๑ ท่อน ค่าวัสดุและค่าแรง ๕๗๐ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๕๗,๕๗๐.๐๐
๒๑. ข้อต่อหน้างาน Ø๘ นิ้ว จำนวน ๓ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๕๘๕ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๑,๗๕๕.๐๐
๒๒. ข้อต่อ ๔๕ PVC Ø๘ นิ้ว จำนวน ๓ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๘๕๕ บาท/ต่อหน่วย เป็นเงิน	๒,๕๖๕.๐๐
๒๓. ชุดรื้อผิวคอนกรีต จำนวน ๖ ตร.ม. ค่าแรง ๙๗ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๕๘๒.๐๐
๒๔. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑:๒:๔ จำนวน ๖ ตร.ม. ค่าวัสดุและค่าแรง ๗๕๖ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๔,๕๓๖.๐๐
๒๕. สามทางเหล็ก Ø๑๐ นิ้ว ออก ๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๗,๖๗๐ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๗,๖๗๐.๐๐
๒๖. ข้อต่อตรง PVC Ø๑๐ นิ้ว ลด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ค่าวัสดุและค่าแรง ๒,๔๒๗ บาทต่อหน่วย เป็นเงิน	๒,๔๒๗.๐๐
รวม	๑,๔๒๘,๐๓๐.๔๖
Factor F	๑.๒๗๒๖
	๑,๘๑๗,๓๐๑.๕๖
(รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง)	คิดเพียง
	๑,๘๑๗,๓๐๐.๐๐

จึงเห็นควรกำหนดราคากลางในการจัดจ้าง ตามที่เสนอต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายบัญชา ทองพระพิงค์)

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายสถาพร สิ้นเภาว)

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.......... กรรมการ

(บุญส่ง สุดใจ)

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายประมวล ดวดกระโทก)

(ลงชื่อ).......... กรรมการ

(นายสมาน ศรีกระโทก)

- เพื่อโปรดพิจารณา

- พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........

(นายราเชนทร์ ประกอบกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

(ลงชื่อ)..........

(นายมานิตย์ นิจกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง