



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหัวดอน

จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก - หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ  
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ  
ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
ในเว็บไซต์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้จัดทำราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ ๙ บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก - หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน  
อำเภอโชคชัย ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่  
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ จำนวนละ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม  
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน แบ่งงวดงาน  
เป็น ๓ งวด ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงาน งบประมาณ  
งบประมาณ ๖,๙๐๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดราคากลาง  
๗,๑๘๕,๘๗๒.๗๗ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) จึงขอ  
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวสมคิด เพชรดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,907,700.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก - บ้านหัวดอน ถึงฝายยางบ้านตม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มกราคม 2569 เป็นเงิน 7,185,872.77 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จักริน วารี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ดลยา มั่นกระโทก กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการพัสดุ

7.3 ปิติวงษ์ ศรีสุระ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุนานาญการ

  
(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:03:02



## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                             | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1                    | 1. งานดิน<br>1.1 งานถมป่าและขุดต่อ<br>1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)                                       | ตร.ม. | 4,000.000  | 1.73         | 6,920.00   | 1.3613 | 2.35                 | 9,420.19   |
| 2                    | 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง<br>2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่<br>หนา 10 ซม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม) | ตร.ม. | 12,000.000 | 14.15        | 169,800.00 | 1.3613 | 19.26                | 231,148.74 |
| 3                    | 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต<br>2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                           | ลบ.ม. | 600.000    | 459.03       | 275,418.00 | 1.3613 | 624.87               | 374,926.52 |
| 4                    | 2.3 งานไหล่ทาง<br>2.3.1 งานไหล่ทางหินคลุก                                                                     | ลบ.ม. | 300.000    | 534.57       | 160,371.00 | 1.3613 | 727.71               | 218,313.04 |
|                      | 2.4 งานผิวทาง<br>2.4.1<br>งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต                                                   |       |            |              |            |        |                      |            |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:04:43

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตุงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 1 จาก 2

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านดุม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่เกินกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                        | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 5                    | 2.4.1.1<br>ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15<br>ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 12,000.000 | 369.33       | 4,431,960.00 | 1.3613 | 502.76               | 6,033,227.14 |
| 6                    | 2.4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง<br>(EXPANSION JOINT)                      | เมตร  | 120.000    | 185.59       | 22,270.80    | 1.3613 | 252.64               | 30,317.24    |
| 7                    | 2.4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง<br>(CONTRACTION JOINT)                      | เมตร  | 1,080.000  | 121.93       | 131,684.40   | 1.3613 | 165.98               | 179,261.97   |
| 8                    | 2.4.1.4 รอยต่อตามยาว<br>(LONGITUDINAL JOINT)                             | เมตร  | 2,000.000  | 40.13        | 80,260.00    | 1.3613 | 54.62                | 109,257.93   |
| รวมราคากลาง          |                                                                          |       |            |              |              |        |                      | 7,185,872.77 |

จกฐ  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

OlalSm  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

sk  
(นายปิณวัช ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:04:43

หน้า 2 จาก 2

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



( จักริน วารี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ดลยา มั่นกระโทก )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปิติวงศ์ ศรีสุระ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักริน วารี

21 มกราคม 2569

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

## 1 งานดิน

### 1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

#### 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ( ขนาดเบา ) = 1.730 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.73 บาท/ตร.ม.

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร


## 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

### 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10.000 ซม. = 14.150 บาท/ตร.ม.

แล้วบดทับ ( หินคลุก 10 ซม. )

ค่างานต้นทุน = 14.15 บาท/ตร.ม.

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิติวงษ์ ศรีธวัช)  
นายช่างโยธา

โครงการ : ประกวตราจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

## 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

### 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

#### 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

|                                                                  |   |                   |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)                                    | = | 150.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 70.000 กม.                                              | = | 153.270 บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                                              | = | 303.270 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว $303.270 \times 1.40$                                 | = | 424.578 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) ( บดทับ ) $\times 0.75$ | = | 34.455 บาท/ลบ.ม.  |
| ค่าใช้จ่ายรวม = $424.578 + 34.455$                               | = | 459.033 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                                     | = | 459.03 บาท/ลบ.ม.  |

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา




โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

## 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

### 2.3 งานไหลทาง

#### 2.3.1 งานไหลทางหินคลุก

|                                                     |   |                   |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                                    | = | 264.000 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( 0.000 )              | = | 0.000 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าขนส่ง 35.000 กม.                                 | = | 77.070 บาท/ลบ.ม.  |
| รวม                                                 | = | 341.070 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว $341.070 \times 1.50$                    | = | 511.605 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( บดทับ $\times 0.5$ ) | = | 22.970 บาท/ลบ.ม.  |
| ค่าใช้จ่ายรวม = $511.605 + 22.970$                  | = | 534.575 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                                        | = | 534.57 บาท/ลบ.ม.  |

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปติวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซ่พิสัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนคอนกรีต**  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

## 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

### 2.4 งานผิวทาง

#### 2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

##### 2.4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

|                                                                             |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| ขนาด กว้าง 3.000 x 10.00 เมตร                                               | = | 30.000 ตร.ม.        |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ                                                        | = | 12,000.000 ลบ.ม.    |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.                          | = | 30.000 บาท/ลบ.ม.    |
| กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. |   |                     |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,988.310 + 30.000                      | = | 2,018.310 บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่                                                               | = | 30.000 ตร.ม.        |
| ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 30.000 / 100                                      | = | 4.500 ลบ.ม.         |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 4.500 ลบ.ม. @ 2,018.310                   | = | 9,082.395 บาท       |
| ค่าขนส่งคอนกรีต 0.000 กม. (ปกติคิดให้ L/4) ( ค่าขนส่งคอนกรีต ) =            | = | 0.000 บาท           |
| 14.630 x 0.000 x 4.500                                                      |   |                     |
| ค่าตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 33.330 บาท/ตร.ม.                              | = | 999.870 บาท         |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.                            | = | 150.000 บาท         |
| ค่าแบบเหล็ก ( ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง ) = 20.600 X 10 เมตร               | = | 206.000 บาท         |
| ค่าปูผิวคอนกรีต ( ค่าปูผิวคอนกรีต ) = 12.120 X 30.000 ตร.ม.                 | = | 363.600 บาท         |
| ค่าบ่ม ( ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต ) = 9.270 X 30.000 ตร.ม.                       | = | 278.100 บาท         |
| ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 30.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.                         | = | 0.000 บาท           |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                               | = | 11,079.965 บาท      |
| ค่างานต้นทุน = 11,079.96 / 30.00                                            | = | 369.33 บาท/ตร.ม.    |

จกธบ  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
จักริน วารี

Olasm  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒๕  
(นายบิณฑุรักษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

## 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง


### 2.4 งานผิวทาง

#### 2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

##### 2.4.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 3.000 ม.

|                                                   |   |                 |
|---------------------------------------------------|---|-----------------|
| ค่าเหล็ก 11.150 กก. @ 20,236.630 (บาท/ตัน) /1,000 | = | 225.638 บาท     |
| METAL CAP + ทาสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 10.000     | = | 100.000 บาท     |
| JOINT FILLER 0.450 ตร.ม. @ 350.000                | = | 157.500 บาท     |
| JOINT SEALER 0.002 ลิตร @ 45.000                  | = | 0.000 บาท       |
| ค่าหยอดยาง 3.000 ม. @ ( ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต ) | = | 43.650 บาท      |
| แผ่นพลาสติก 3.000 ม. @ 10.000                     | = | 30.000 บาท      |
| ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000                        | = | 0.000 บาท       |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                     | = | 556.788 บาท     |
| ค่างานต้นทุน = 556.78 / 3.00                      | = | 185.59 บาท/เมตร |

  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
 (นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย**  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

## 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

### 2.4 งานผิวทาง

#### 2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

##### 2.4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 3.000 ม.

ค่าเหล็ก 11.150 กก. @ 20,236.630 (บาท/ตัน) /1,000) = 225.638 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 3.000 ม. @ ( ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต  
และหยอดยาง ) = 70.170 บาท

ค่าสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 4.000 = 40.000 บาท

JOINT SEALER 0.001 ลิตร @ 0.000 = 0.000 บาท

แผ่นพลาสติก 3.000 ม. @ 10.000 = 30.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 365.808 บาท

ค่างานต้นทุน = 365.80 / 3.00 = 121.93 บาท/เมตร

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**  
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

## 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

### 2.4 งานผิวทาง

#### 2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

##### 2.4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 18,838.940 (บาท/ตัน) /1,000 = 167.289 บาท


ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ ( ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง ) = 233.900 บาท

JOINT SEALER 0.004 ลิตร @ 45.000 = 0.180 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 401.369 บาท

ค่างานต้นทุน = 401.36 / 10.00 = 40.13 บาท/เมตร

  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
 (นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร


**Factor F งานก่อสร้างทาง** เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                    |         |                          |              |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 %  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                         | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| ≤5.00                   | 20.8338                              | 0.8166      | 5.5000  | 27.1504       | 1.2715               | 1.0700                     | 1.3605   | 1.3811             | 1.4017             |
| 10.00                   | 16.0808                              | 0.7291      | 5.5000  | 22.3099       | 1.2230               | 1.0700                     | 1.3086   | 1.3298             | 1.3510             |
| 20.00                   | 10.6384                              | 0.6854      | 5.5000  | 16.8238       | 1.1682               | 1.0700                     | 1.2499   | 1.2691             | 1.2882             |
| 30.00                   | 7.5559                               | 0.6854      | 5.5000  | 13.7413       | 1.1374               | 1.0700                     | 1.2170   | 1.2343             | 1.2516             |
| 40.00                   | 7.4310                               | 0.5541      | 5.0000  | 12.9851       | 1.1298               | 1.0700                     | 1.2088   | 1.2277             | 1.2465             |
| 50.00                   | 6.9412                               | 0.5104      | 5.0000  | 12.4516       | 1.1245               | 1.0700                     | 1.2032   | 1.2221             | 1.2410             |
| 60.00                   | 6.3772                               | 0.4666      | 5.0000  | 11.8438       | 1.1184               | 1.0700                     | 1.1966   | 1.2155             | 1.2344             |
| 70.00                   | 6.3435                               | 0.4229      | 4.5000  | 11.2664       | 1.1126               | 1.0700                     | 1.1904   | 1.2097             | 1.2290             |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:21

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวคลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิติกษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 1 จาก 5



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

**Factor F งานก่อสร้างทาง**  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                    |         |                          |              |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 %  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                         | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                     |                     |
| 80.00                   | 6.0233                               | 0.3791      | 4.5000  | 10.9024       | 1.1090               | 1.0700                     | 1.1866   | 1.2059              | 1.2253              |
| 90.00                   | 5.4722                               | 0.3791      | 4.5000  | 10.3513       | 1.1035               | 1.0700                     | 1.1807   | 1.1994              | 1.2182              |
| 100.00                  | 5.1693                               | 0.3791      | 4.5000  | 10.0484       | 1.1004               | 1.0700                     | 1.1774   | 1.1958              | 1.2142              |
| 110.00                  | 4.7961                               | 0.3791      | 4.0000  | 9.1752        | 1.0917               | 1.0700                     | 1.1681   | 1.1861              | 1.2040              |
| 120.00                  | 4.7235                               | 0.3354      | 4.0000  | 9.0589        | 1.0905               | 1.0700                     | 1.1668   | 1.1850              | 1.2032              |
| 130.00                  | 4.4428                               | 0.3354      | 4.0000  | 8.7782        | 1.0877               | 1.0700                     | 1.1638   | 1.1817              | 1.1996              |
| 140.00                  | 4.3285                               | 0.2916      | 4.0000  | 8.6201        | 1.0862               | 1.0700                     | 1.1622   | 1.1802              | 1.1983              |
| 150.00                  | 4.1865                               | 0.2916      | 4.0000  | 8.4781        | 1.0847               | 1.0700                     | 1.1606   | 1.1784              | 1.1963              |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:21

  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวคลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
 (นายปิติพงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร


**Factor F งานก่อสร้างทาง**  
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


|                    |         |                          |              |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 %  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                          | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| 160.00                   | 4.0853                               | 0.2479      | 4.0000  | 8.3332        | 1.0833               | 1.0700                     | 1.1591   | 1.1771             | 1.1951             |
| 170.00                   | 4.0051                               | 0.2479      | 4.0000  | 8.2530        | 1.0825               | 1.0700                     | 1.1582   | 1.1761             | 1.1940             |
| 180.00                   | 3.9481                               | 0.2479      | 4.0000  | 8.1960        | 1.0819               | 1.0700                     | 1.1576   | 1.1754             | 1.1932             |
| 190.00                   | 4.2661                               | 0.1604      | 3.5000  | 7.9265        | 1.0792               | 1.0700                     | 1.1547   | 1.1735             | 1.1923             |
| 200.00                   | 4.2419                               | 0.1604      | 3.5000  | 7.9023        | 1.0790               | 1.0700                     | 1.1545   | 1.1733             | 1.1920             |
| 210.00                   | 4.1793                               | 0.1166      | 3.5000  | 7.7959        | 1.0779               | 1.0700                     | 1.1533   | 1.1723             | 1.1912             |
| 220.00                   | 4.0683                               | 0.1166      | 3.5000  | 7.6849        | 1.0768               | 1.0700                     | 1.1521   | 1.1709             | 1.1897             |
| 230.00                   | 3.9805                               | 0.1166      | 3.5000  | 7.5971        | 1.0759               | 1.0700                     | 1.1512   | 1.1698             | 1.1884             |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:21

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 3 จาก 5



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านดุม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

**Factor F งานก่อสร้างทาง**  
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่าจ้าง (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
|                          | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                    |                    |
| 240.00                   | 3.8615                               | 0.1166      | 3.5000  | 7.4781        | 1.0747               | 1.0700                     | 1.1499   | 1.1683             | 1.1868             |
| 250.00                   | 3.7521                               | 0.1166      | 3.5000  | 7.3687        | 1.0736               | 1.0700                     | 1.1487   | 1.1670             | 1.1853             |
| 260.00                   | 3.6511                               | 0.1166      | 3.5000  | 7.2677        | 1.0726               | 1.0700                     | 1.1476   | 1.1658             | 1.1839             |
| 270.00                   | 3.5577                               | 0.1166      | 3.5000  | 7.1743        | 1.0717               | 1.0700                     | 1.1467   | 1.1647             | 1.1826             |
| 280.00                   | 3.4708                               | 0.1166      | 3.5000  | 7.0874        | 1.0708               | 1.0700                     | 1.1457   | 1.1636             | 1.1814             |
| 290.00                   | 3.3900                               | 0.1166      | 3.5000  | 7.0066        | 1.0700               | 1.0700                     | 1.1449   | 1.1626             | 1.1803             |
| 300.00                   | 3.3145                               | 0.1166      | 3.5000  | 6.9311        | 1.0693               | 1.0700                     | 1.1441   | 1.1617             | 1.1793             |
| 350.00                   | 3.2735                               | 0.1166      | 3.5000  | 6.8901        | 1.0689               | 1.0700                     | 1.1437   | 1.1612             | 1.1788             |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:21

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปติวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 4 จาก 5



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

**Factor F งานก่อสร้างทาง** เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                    |         |                          |              |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 %  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |             |         |               | รวมในรูป<br>Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>( VAT ) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก 1 | Factor F<br>ฝนชุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                         | ค่าอำนวยการ                          | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย |                      |                            |          |                     |                     |
| 400.00                  | 3.1484                               | 0.0291      | 3.5000  | 6.6775        | 1.0667               | 1.0700                     | 1.1413   | 1.1590              | 1.1768              |
| 450.00                  | 3.1265                               | 0.0291      | 3.5000  | 6.6556        | 1.0665               | 1.0700                     | 1.1411   | 1.1588              | 1.1765              |
| 500.00                  | 3.0167                               | -0.0145     | 3.5000  | 6.5022        | 1.0650               | 1.0700                     | 1.1395   | 1.1572              | 1.1749              |
| 700.00                  | 2.7734                               | -0.0145     | 3.5000  | 6.2589        | 1.0625               | 1.0700                     | 1.1368   | 1.1541              | 1.1713              |
| ≥700.00                 | 2.7734                               | -0.0145     | 3.5000  | 6.2589        | 1.0625               | 1.0700                     | 1.1368   | 1.1541              | 1.1713              |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:21

จักริน วารี  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

Olasm  
(นางสาวศลิษา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝ้ายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ      | 13,168,447.31 บาท |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 13,168,447.31 บาท |
| แหล่งของเงินงบประมาณ            | 17,000,000.00 บาท |
| แหล่งของเงินนอกงบประมาณ         | 0.00 บาท          |

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

|                    |         |                          |              |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00 %  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 %       |

Factor F งานก่อสร้างทาง

| ค่างานต้นทุน  | Factor F |
|---------------|----------|
| 20,000,000.00 | 1.2499   |
| 13,168,447.31 | 1.2900   |
| 10,000,000.00 | 1.3086   |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:21

  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
 (นายพิตวงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

## แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |                |       |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        | ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย<br>ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย |         |                  |                |       |          |
| สาย                        | จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย<br>หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร                                                                                                                                                                |         |                  |                |       |          |
| ตอน                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |                |       |          |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       | นครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เขตฝนตก | ปกติ             | ราคาน้ำมันโซลา | 30.21 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | เงินล่วงหน้าจ่าย |                | 0.00% |          |
| เงินประกันผลงานหัก         | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม  |                | 7.00% |          |

| ที่ | รายการ                                                                          | หน่วย     | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทรวง<br>พาณิชย์ประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| 1   | ทรายทรายหยาบ                                                                    | บาท/ลบ.ม. | 150.00            | 70.00              | 153.27            | 0.00              | 0.00                         | 303.27       | ม.ค. 2569                                   | บันทึกสืบ  |
| 2   | (12-<br>2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร | ตัน       | 20,236.63         | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 20,236.63    | ธ.ค. 2568                                   |            |
| 3   | MetalCap                                                                        | ชุด       | 10.00             | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 10.00        | ม.ค. 2569                                   | บันทึกสืบ  |
| 4   | JOINTFILLER                                                                     | ตร.ม.     | 350.00            | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 350.00       | ม.ค. 2569                                   | บันทึกสืบ  |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:36

**จักริน**  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายปิติพงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 1 จาก 5



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอสหัสขันธ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                  |                |       |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        | ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอสหัสขันธ์<br>ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอสหัสขันธ์ |         |                  |                |       |          |
| สาย                        | จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอสหัสขันธ์<br>หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร                                                                                                                                                                   |         |                  |                |       |          |
| ตอน                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                |       |          |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       | นครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | เขตฝนตก | ปกติ             | ราคาน้ำมันโซลา | 30.21 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | เงินล่วงหน้าจ่าย |                | 0.00% |          |
| เงินประกันผลงานหัก         | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม  |                | 7.00% |          |

| ที่ | รายการ                                                                                | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทรวง<br>พาณิชย์ประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| 5   | JOINTSEALER                                                                           | ลิตร  | 45.00             | 0.00               | 0.00              | 0.00                    | 0.00                         | 45.00        | ม.ค. 2569                                   | บันทึกสืบ  |
| 6   | แผ่นพลาสติก                                                                           | เมตร  | 10.00             | 0.00               | 0.00              | 0.00                    | 0.00                         | 10.00        | ม.ค. 2569                                   | บันทึกสืบ  |
| 7   | ทาสี+จาระบี                                                                           | บาท   | 4.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00                    | 0.00                         | 4.00         | ม.ค. 2569                                   | บันทึกสืบ  |
| 8   | (12-<br>2568)เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.<br>)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร | ตัน   | 18,838.94         | 0.00               | 0.00              | 0.00                    | 0.00                         | 18,838.94    | ธ.ค. 2568                                   |            |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:36

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอลำทะเมนชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

## แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |                |       |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|-------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอลำทะเมนชัย<br>ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอลำทะเมนชัย |                  |      |                |       |          |
| สาย                        | จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอลำทะเมนชัย<br>หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร                                                                                                                                                                            |                  |      |                |       |          |
| ตอน                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |                |       |          |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       | นครราชสีมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เขตฝนตก          | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 30.21 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เงินล่วงหน้าจ่าย |      | 0.00%          |       |          |
| เงินประกันผลงานหัก         | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม  |      | 7.00%          |       |          |

| ที่ | รายการ                                                                                                     | หน่วย     | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทรวง<br>พาณิชย์ประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| 9   | หินคลุกหินคลุกราคาโรงม่                                                                                    | บาท/ลบ.ม. | 264.00            | 0.00               | 0.00              | 0.00                    | 0.00                         | 264.00       | เม.ย. 2565                                  | บันทึกสืบ  |
| 10  | (12-<br>2568)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูน<br>ซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตร<br>าอินทรีเพชรพลัส | ตัน       | 2,934.58          | 0.00               | 0.00              | 0.00                    | 0.00                         | 2,934.58     | ธ.ค. 2568                                   |            |
| 11  | (12-<br>2568)หินย้อยราคาโรงม่หินย้อย3/4ราคา                                                                | ลบ.ม.     | 375.00            | 35.00              | 77.07             | 0.00                    | 0.00                         | 452.07       | ธ.ค. 2568                                   |            |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:36

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 3 จาก 5



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอสหัสขันธ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

## แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                            |                                                                                                                                                          |                  |      |                |       |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|-------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        | ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอสหัสขันธ์ |                  |      |                |       |          |
|                            | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอสหัสขันธ์  |                  |      |                |       |          |
| สาย                        | จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอสหัสขันธ์                                                                 |                  |      |                |       |          |
| ตอน                        | หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร                                                                                                    |                  |      |                |       |          |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       | นครราชสีมา                                                                                                                                               | เขตฝนตก          | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 30.21 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00%                                                                                                                                                    | เงินล่วงหน้าจ่าย |      | 0.00%          |       |          |
| เงินประกันผลงานหัก         | 0.00%                                                                                                                                                    | ภาษีมูลค่าเพิ่ม  |      | 7.00%          |       |          |

| ที่ | รายการ                                                                                                                       | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทรวง<br>พาณิชย์ประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| 11  | ม(อำเภอสหัสขันธ์)                                                                                                            | ลบ.ม. | 375.00            | 35.00              | 77.07             | 0.00              | 0.00                         | 452.07       | ร.ค. 2568                                   |            |
| 12  | ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กเส้นกลึงผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.10x0.30 ม. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 33.33             | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 33.33        | ม.ค. 2569                                   | บันทึกสืบ  |
| 13  | (12-2568) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่ง                                                                                     | ตัน   | 2,635.49          | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 2,635.49     | ร.ค. 2568                                   |            |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:36

**รวม**  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตัง ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว

## แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                            |                                                                                                                                                        |                  |      |                |       |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|-------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        | ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย |                  |      |                |       |          |
|                            | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย   |                  |      |                |       |          |
| สาย                        | จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย                                                                 |                  |      |                |       |          |
| ตอน                        | หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร                                                                                                  |                  |      |                |       |          |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       | นครราชสีมา                                                                                                                                             | เขตฝนตก          | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 30.21 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00%                                                                                                                                                  | เงินล่วงหน้าจ่าย |      |                |       | 0.00%    |
| เงินประกันผลงานหัก         | 0.00%                                                                                                                                                  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม  |      |                |       | 7.00%    |

| ที่ | รายการ                                                  | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทรวง<br>พาณิชย์ประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| 13  | ดีไฮดรอลิกปั๊มสูงบรรจุ50กก./ลูกรถราที่พีโอ<br>ปูนแดง299 | ตัน   | 2,635.49          | 0.00               | 0.00              | 0.00                    | 0.00                         | 2,635.49     | ร.ค. 2568                                   |            |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:36

จักริน  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวคลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง (esphichai) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

| ลำดับที่ | รายการ                   | หน่วย     | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ | สถานที่สืบ          | วันที่สืบราคา  | เหตุผลการสืบราคา |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------|---------------------|----------------|------------------|
| 1        | ทรายทรายหยาบ             | บาท/ลบ.ม. | X               |                                 |           |                |                |       | บริษัท พิมายทรายทอง | 09 มกราคม 2569 | สืบราคา          |
| 2        | MetalCap                 | ชุด       | X               |                                 |           |                |                |       | ทั่วไป              | 09 มกราคม 2569 | สืบราคา          |
| 3        | JOINTFILLER              | ตร.ม.     | X               |                                 |           |                |                |       | ทั่วไป              | 09 มกราคม 2569 | สืบราคา          |
| 4        | JOINTSEALER              | ลิตร      | X               |                                 |           |                |                |       | ทั่วไป              | 09 มกราคม 2569 | สืบราคา          |
| 5        | แผ่นพลาสติก              | เมตร      | X               |                                 |           |                |                |       | ทั่วไป              | 09 มกราคม 2569 | สืบราคา          |
| 6        | ทาสี+จาระบี              | บาท       | X               |                                 |           |                |                |       | ทั่วไป              | 09 มกราคม 2569 | สืบราคา          |
| 7        | หินคลุกหินคลุกราคาณโรงม่ | บาท/ลบ.ม. | X               |                                 |           |                |                |       | โรงม่หินโชคชัย      | 10 เมษายน 2565 | สืบราคา          |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:47

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิติวงศ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตุม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

| ลำดับที่             | รายการ                                                                                                               | หน่วย | ท้องที่ก่อสร้าง | ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง | แหล่งผลิต | หน่วยงานภาครัฐ | สำนักงานประมาณ | อื่นๆ ระบุ | สถานที่สืบ                     | วันที่สืบราคา  | เหตุผลการสืบราคา |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 8                    | ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสีเหลี่ยมจัตุรัสคก.3.0มม. ขนาดตาราง0.10x0.30ม.กว้าง3.00เมตร ยาว50เมตร | ตร.ม. | X               |                                 |           |                |                |            | ร้านเหล็กโคราช เค.ที.เอ็ม สตีล | 09 มกราคม 2569 | สืบราคา          |
| รวมทั้งสิ้น (รายการ) |                                                                                                                      |       | 8               | -                               | -         | -              | -              | -          |                                |                |                  |

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวศลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:05:47



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

ถึงฝ่ายช่างบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโคกชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

เลขหนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 13.68 | 19.16 |
| 2  | 15.46 | 21.65 |
| 3  | 17.24 | 24.14 |
| 4  | 19.02 | 26.63 |
| 5  | 20.80 | 29.12 |
| 6  | 22.58 | 31.61 |
| 7  | 25.03 | 35.05 |
| 8  | 28.27 | 39.58 |
| 9  | 31.50 | 44.11 |
| 10 | 34.74 | 48.64 |
| 11 | 37.98 | 53.17 |
| 12 | 41.21 | 57.70 |
| 13 | 44.45 | 62.23 |
| 14 | 47.68 | 66.76 |
| 15 | 50.92 | 71.29 |
| 16 | 54.16 | 75.82 |
| 17 | 57.39 | 80.35 |
| 18 | 60.63 | 84.88 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 63.87                  | 89.41                    |
| 20        | 67.10                  | 93.94                    |
| 21        | 70.34                  | 98.47                    |
| 22        | 73.57                  | 103.00                   |
| 23        | 76.81                  | 107.53                   |
| 24        | 80.05                  | 112.06                   |
| 25        | 83.28                  | 116.59                   |
| 26        | 86.52                  | 121.12                   |
| 27        | 89.75                  | 125.65                   |
| 28        | 92.99                  | 130.19                   |
| 29        | 96.23                  | 134.72                   |
| 30        | 99.46                  | 139.25                   |
| 31        | 102.70                 | 143.78                   |
| 32        | 105.93                 | 148.31                   |
| 33        | 109.17                 | 152.84                   |
| 34        | 112.41                 | 157.37                   |
| 35        | 115.64                 | 161.90                   |
| 36        | 118.88                 | 166.43                   |
| 37        | 122.12                 | 170.96                   |
| 38        | 125.35                 | 175.49                   |
| 39        | 128.59                 | 180.02                   |
| 40        | 131.83                 | 184.56                   |
| 41        | 135.06                 | 189.09                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 138.30                 | 193.61                   |
| 43        | 141.53                 | 198.14                   |
| 44        | 144.77                 | 202.67                   |
| 45        | 148.00                 | 207.20                   |
| 46        | 151.24                 | 211.74                   |
| 47        | 154.48                 | 216.27                   |
| 48        | 157.71                 | 220.80                   |
| 49        | 160.95                 | 225.33                   |
| 50        | 164.19                 | 229.86                   |
| 51        | 167.42                 | 234.39                   |
| 52        | 170.66                 | 238.92                   |
| 53        | 173.89                 | 243.45                   |
| 54        | 177.13                 | 247.98                   |
| 55        | 180.37                 | 252.51                   |
| 56        | 183.61                 | 257.05                   |
| 57        | 186.84                 | 261.58                   |
| 58        | 190.07                 | 266.10                   |
| 59        | 193.30                 | 270.63                   |
| 60        | 196.55                 | 275.16                   |
| 61        | 199.79                 | 279.71                   |
| 62        | 203.02                 | 284.23                   |
| 63        | 206.26                 | 288.76                   |
| 64        | 209.49                 | 293.29                   |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:11

จักริน  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายปิติพงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร งบประมาณ 2115/ป.18  
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา  
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร


| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 212.74                 | 297.83                   |
| 66        | 215.96                 | 302.35                   |
| 67        | 219.20                 | 306.88                   |
| 68        | 222.43                 | 311.41                   |
| 69        | 225.68                 | 315.95                   |
| 70        | 228.91                 | 320.48                   |
| 71        | 232.15                 | 325.02                   |
| 72        | 235.39                 | 329.54                   |
| 73        | 238.62                 | 334.07                   |
| 74        | 241.84                 | 338.58                   |
| 75        | 245.09                 | 343.13                   |
| 76        | 248.32                 | 347.65                   |
| 77        | 251.56                 | 352.18                   |
| 78        | 254.79                 | 356.71                   |
| 79        | 258.03                 | 361.24                   |
| 80        | 261.27                 | 365.77                   |
| 81        | 264.50                 | 370.31                   |
| 82        | 267.74                 | 374.84                   |
| 83        | 270.97                 | 379.36                   |
| 84        | 274.23                 | 383.92                   |
| 85        | 277.46                 | 388.44                   |
| 86        | 280.68                 | 392.95                   |
| 87        | 283.92                 | 397.49                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 287.16                 | 402.02                   |
| 89        | 290.39                 | 406.54                   |
| 90        | 293.64                 | 411.09                   |
| 91        | 296.88                 | 415.63                   |
| 92        | 300.11                 | 420.15                   |
| 93        | 303.33                 | 424.66                   |
| 94        | 306.57                 | 429.20                   |
| 95        | 309.83                 | 433.76                   |
| 96        | 313.04                 | 438.26                   |
| 97        | 316.28                 | 442.79                   |
| 98        | 319.53                 | 447.34                   |
| 99        | 322.77                 | 451.87                   |
| 100       | 325.99                 | 456.38                   |
| 101       | 329.23                 | 460.92                   |
| 102       | 332.48                 | 465.48                   |
| 103       | 335.72                 | 470.01                   |
| 104       | 338.94                 | 474.51                   |
| 105       | 342.17                 | 479.04                   |
| 106       | 345.42                 | 483.59                   |
| 107       | 348.65                 | 488.12                   |
| 108       | 351.90                 | 492.66                   |
| 109       | 355.12                 | 497.17                   |
| 110       | 358.36                 | 501.71                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 361.62                 | 506.27                   |
| 112       | 364.85                 | 510.79                   |
| 113       | 368.09                 | 515.33                   |
| 114       | 371.31                 | 519.83                   |
| 115       | 374.54                 | 524.35                   |
| 116       | 377.79                 | 528.90                   |
| 117       | 381.00                 | 533.40                   |
| 118       | 384.23                 | 537.92                   |
| 119       | 387.48                 | 542.47                   |
| 120       | 390.74                 | 547.04                   |
| 121       | 393.97                 | 551.55                   |
| 122       | 397.21                 | 556.09                   |
| 123       | 400.41                 | 560.58                   |
| 124       | 403.69                 | 565.16                   |
| 125       | 406.92                 | 569.69                   |
| 126       | 410.17                 | 574.23                   |
| 127       | 413.37                 | 578.72                   |
| 128       | 416.59                 | 583.23                   |
| 129       | 419.83                 | 587.76                   |
| 130       | 423.07                 | 592.30                   |
| 131       | 426.34                 | 596.87                   |
| 132       | 429.55                 | 601.38                   |
| 133       | 432.78                 | 605.90                   |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:11

  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
 (นายพิตวงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา

หน้า 2 จาก 4



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หรือ 2,000.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร


| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 436.03                 | 610.44                   |
| 135       | 439.29                 | 615.00                   |
| 136       | 442.49                 | 619.49                   |
| 137       | 445.71                 | 624.00                   |
| 138       | 449.02                 | 628.62                   |
| 139       | 452.19                 | 633.07                   |
| 140       | 455.45                 | 637.64                   |
| 141       | 458.66                 | 642.12                   |
| 142       | 461.95                 | 646.73                   |
| 143       | 465.18                 | 651.25                   |
| 144       | 468.42                 | 655.79                   |
| 145       | 471.60                 | 660.24                   |
| 146       | 474.87                 | 664.82                   |
| 147       | 478.08                 | 669.31                   |
| 148       | 481.37                 | 673.92                   |
| 149       | 484.61                 | 678.45                   |
| 150       | 487.85                 | 682.99                   |
| 151       | 491.02                 | 687.43                   |
| 152       | 494.29                 | 692.01                   |
| 153       | 497.49                 | 696.49                   |
| 154       | 500.79                 | 701.10                   |
| 155       | 504.01                 | 705.61                   |
| 156       | 507.24                 | 710.14                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 510.49                 | 714.69                   |
| 158       | 513.75                 | 719.25                   |
| 159       | 516.93                 | 723.70                   |
| 160       | 520.22                 | 728.30                   |
| 161       | 523.42                 | 732.79                   |
| 162       | 526.63                 | 737.29                   |
| 163       | 529.86                 | 741.80                   |
| 164       | 533.10                 | 746.33                   |
| 165       | 536.35                 | 750.88                   |
| 166       | 539.61                 | 755.45                   |
| 167       | 542.88                 | 760.03                   |
| 168       | 546.06                 | 764.49                   |
| 169       | 549.36                 | 769.11                   |
| 170       | 552.57                 | 773.59                   |
| 171       | 555.78                 | 778.10                   |
| 172       | 559.01                 | 782.62                   |
| 173       | 562.25                 | 787.15                   |
| 174       | 565.50                 | 791.70                   |
| 175       | 568.76                 | 796.26                   |
| 176       | 571.92                 | 800.69                   |
| 177       | 575.20                 | 805.28                   |
| 178       | 578.50                 | 809.90                   |
| 179       | 581.69                 | 814.36                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 584.89                 | 818.84                   |
| 181               | 588.10                 | 823.34                   |
| 182               | 591.44                 | 828.02                   |
| 183               | 594.67                 | 832.54                   |
| 184               | 597.92                 | 837.08                   |
| 185               | 601.04                 | 841.46                   |
| 186               | 604.31                 | 846.03                   |
| 187               | 607.58                 | 850.61                   |
| 188               | 610.87                 | 855.21                   |
| 189               | 614.03                 | 859.65                   |
| 190               | 617.34                 | 864.28                   |
| 191               | 620.53                 | 868.74                   |
| 192               | 623.72                 | 873.21                   |
| 193               | 627.06                 | 877.89                   |
| 194               | 630.28                 | 882.39                   |
| 195               | 633.50                 | 886.90                   |
| 196               | 636.74                 | 891.43                   |
| 197               | 639.98                 | 895.97                   |
| 198               | 643.24                 | 900.53                   |
| 199               | 646.36                 | 904.90                   |
| 200               | 649.63                 | 909.48                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 3.25                   | 4.55                     |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:11

  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
 (นายปิตพงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา

หน้า 3 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตั้งแต่วันที่ 15/ม.ค.  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/ตัน  
4.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

จกธม  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

อลธม  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ปวิ  
(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

ถึงฝ่ายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 8.14  | 11.40 |
| 2  | 9.97  | 13.96 |
| 3  | 11.81 | 16.53 |
| 4  | 13.64 | 19.10 |
| 5  | 15.47 | 21.66 |
| 6  | 17.31 | 24.23 |
| 7  | 19.14 | 26.79 |
| 8  | 21.21 | 29.69 |
| 9  | 23.70 | 33.19 |
| 10 | 26.20 | 36.68 |
| 11 | 28.69 | 40.17 |
| 12 | 31.18 | 43.66 |
| 13 | 33.68 | 47.15 |
| 14 | 36.17 | 50.64 |
| 15 | 38.66 | 54.13 |
| 16 | 41.16 | 57.62 |
| 17 | 43.65 | 61.11 |
| 18 | 46.14 | 64.60 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 48.64                  | 68.10                    |
| 20        | 51.14                  | 71.59                    |
| 21        | 53.63                  | 75.08                    |
| 22        | 56.13                  | 78.58                    |
| 23        | 58.61                  | 82.06                    |
| 24        | 61.11                  | 85.56                    |
| 25        | 63.61                  | 89.05                    |
| 26        | 66.10                  | 92.54                    |
| 27        | 68.60                  | 96.03                    |
| 28        | 71.09                  | 99.53                    |
| 29        | 73.57                  | 103.00                   |
| 30        | 76.08                  | 106.51                   |
| 31        | 78.56                  | 109.98                   |
| 32        | 81.07                  | 113.49                   |
| 33        | 83.56                  | 116.98                   |
| 34        | 86.06                  | 120.48                   |
| 35        | 88.54                  | 123.95                   |
| 36        | 91.04                  | 127.45                   |
| 37        | 93.54                  | 130.96                   |
| 38        | 96.04                  | 134.45                   |
| 39        | 98.53                  | 137.94                   |
| 40        | 101.01                 | 141.42                   |
| 41        | 103.52                 | 144.93                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 106.02                 | 148.42                   |
| 43        | 108.50                 | 151.90                   |
| 44        | 111.00                 | 155.40                   |
| 45        | 113.49                 | 158.88                   |
| 46        | 115.99                 | 162.38                   |
| 47        | 118.47                 | 165.86                   |
| 48        | 120.97                 | 169.36                   |
| 49        | 123.45                 | 172.83                   |
| 50        | 125.94                 | 176.32                   |
| 51        | 128.45                 | 179.83                   |
| 52        | 130.93                 | 183.30                   |
| 53        | 133.43                 | 186.80                   |
| 54        | 135.94                 | 190.31                   |
| 55        | 138.41                 | 193.78                   |
| 56        | 140.90                 | 197.26                   |
| 57        | 143.41                 | 200.77                   |
| 58        | 145.93                 | 204.30                   |
| 59        | 148.41                 | 207.77                   |
| 60        | 150.90                 | 211.25                   |
| 61        | 153.40                 | 214.76                   |
| 62        | 155.92                 | 218.29                   |
| 63        | 158.38                 | 221.74                   |
| 64        | 160.86                 | 225.21                   |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:11

๕๖๕๔  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายปิติพงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา

หน้า 1 จาก 4



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หรือ 2,000.00 ตารางเมตร หรือ 215/บ.18  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร


| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 163.35                 | 228.69                   |
| 66        | 165.85                 | 232.19                   |
| 67        | 168.37                 | 235.72                   |
| 68        | 170.82                 | 239.15                   |
| 69        | 173.36                 | 242.71                   |
| 70        | 175.84                 | 246.17                   |
| 71        | 178.32                 | 249.65                   |
| 72        | 180.82                 | 253.15                   |
| 73        | 183.33                 | 256.66                   |
| 74        | 185.85                 | 260.19                   |
| 75        | 188.29                 | 263.60                   |
| 76        | 190.83                 | 267.16                   |
| 77        | 193.29                 | 270.61                   |
| 78        | 195.76                 | 274.06                   |
| 79        | 198.34                 | 277.68                   |
| 80        | 200.83                 | 281.16                   |
| 81        | 203.33                 | 284.66                   |
| 82        | 205.73                 | 288.02                   |
| 83        | 208.25                 | 291.55                   |
| 84        | 210.78                 | 295.09                   |
| 85        | 213.32                 | 298.65                   |
| 86        | 215.75                 | 302.06                   |
| 87        | 218.19                 | 305.47                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 220.77                 | 309.08                   |
| 89        | 223.22                 | 312.51                   |
| 90        | 225.69                 | 315.96                   |
| 91        | 228.30                 | 319.62                   |
| 92        | 230.79                 | 323.10                   |
| 93        | 233.28                 | 326.59                   |
| 94        | 235.78                 | 330.09                   |
| 95        | 238.14                 | 333.39                   |
| 96        | 240.66                 | 336.92                   |
| 97        | 243.18                 | 340.46                   |
| 98        | 245.72                 | 344.01                   |
| 99        | 248.27                 | 347.58                   |
| 100       | 250.66                 | 350.93                   |
| 101       | 253.23                 | 354.52                   |
| 102       | 255.63                 | 357.89                   |
| 103       | 258.22                 | 361.51                   |
| 104       | 260.64                 | 364.90                   |
| 105       | 263.25                 | 368.55                   |
| 106       | 265.68                 | 371.95                   |
| 107       | 268.12                 | 375.37                   |
| 108       | 270.56                 | 378.79                   |
| 109       | 273.21                 | 382.50                   |
| 110       | 275.67                 | 385.94                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 278.14                 | 389.40                   |
| 112       | 280.61                 | 392.86                   |
| 113       | 283.09                 | 396.33                   |
| 114       | 285.58                 | 399.81                   |
| 115       | 288.08                 | 403.31                   |
| 116       | 290.58                 | 406.81                   |
| 117       | 293.09                 | 410.33                   |
| 118       | 295.61                 | 413.85                   |
| 119       | 298.14                 | 417.39                   |
| 120       | 300.67                 | 420.94                   |
| 121       | 302.97                 | 424.16                   |
| 122       | 305.52                 | 427.73                   |
| 123       | 308.08                 | 431.31                   |
| 124       | 310.65                 | 434.90                   |
| 125       | 312.96                 | 438.14                   |
| 126       | 315.54                 | 441.76                   |
| 127       | 318.13                 | 445.39                   |
| 128       | 320.46                 | 448.64                   |
| 129       | 323.07                 | 452.29                   |
| 130       | 325.69                 | 455.96                   |
| 131       | 328.03                 | 459.24                   |
| 132       | 330.66                 | 462.92                   |
| 133       | 333.01                 | 466.21                   |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:11

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายพิตวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 2 จาก 4



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ปีงบประมาณ 2569  
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา  
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร


| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 335.66                 | 469.93                   |
| 135       | 338.02                 | 473.23                   |
| 136       | 340.38                 | 476.53                   |
| 137       | 343.06                 | 480.28                   |
| 138       | 345.43                 | 483.60                   |
| 139       | 348.12                 | 487.37                   |
| 140       | 350.50                 | 490.70                   |
| 141       | 352.89                 | 494.04                   |
| 142       | 355.61                 | 497.85                   |
| 143       | 358.00                 | 501.21                   |
| 144       | 360.40                 | 504.56                   |
| 145       | 363.15                 | 508.42                   |
| 146       | 365.56                 | 511.79                   |
| 147       | 367.98                 | 515.17                   |
| 148       | 370.39                 | 518.55                   |
| 149       | 372.81                 | 521.94                   |
| 150       | 375.61                 | 525.86                   |
| 151       | 378.05                 | 529.27                   |
| 152       | 380.48                 | 532.68                   |
| 153       | 382.93                 | 536.10                   |
| 154       | 385.37                 | 539.52                   |
| 155       | 387.82                 | 542.95                   |
| 156       | 390.28                 | 546.39                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 392.74                 | 549.83                   |
| 158       | 395.62                 | 553.87                   |
| 159       | 398.09                 | 557.33                   |
| 160       | 400.57                 | 560.80                   |
| 161       | 403.06                 | 564.28                   |
| 162       | 405.55                 | 567.77                   |
| 163       | 408.04                 | 571.26                   |
| 164       | 410.54                 | 574.76                   |
| 165       | 413.05                 | 578.27                   |
| 166       | 415.56                 | 581.79                   |
| 167       | 418.08                 | 585.31                   |
| 168       | 420.60                 | 588.84                   |
| 169       | 422.66                 | 591.72                   |
| 170       | 425.19                 | 595.26                   |
| 171       | 427.72                 | 598.81                   |
| 172       | 430.26                 | 602.37                   |
| 173       | 432.81                 | 605.93                   |
| 174       | 435.36                 | 609.51                   |
| 175       | 437.92                 | 613.09                   |
| 176       | 440.49                 | 616.69                   |
| 177       | 443.06                 | 620.29                   |
| 178       | 445.12                 | 623.16                   |
| 179       | 447.70                 | 626.78                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 450.29                 | 630.40                   |
| 181               | 452.88                 | 634.03                   |
| 182               | 455.48                 | 637.68                   |
| 183               | 458.09                 | 641.33                   |
| 184               | 460.15                 | 644.20                   |
| 185               | 462.76                 | 647.87                   |
| 186               | 465.39                 | 651.54                   |
| 187               | 468.02                 | 655.23                   |
| 188               | 470.07                 | 658.10                   |
| 189               | 472.72                 | 661.80                   |
| 190               | 475.36                 | 665.51                   |
| 191               | 478.02                 | 669.23                   |
| 192               | 480.08                 | 672.11                   |
| 193               | 482.74                 | 675.84                   |
| 194               | 485.42                 | 679.58                   |
| 195               | 488.10                 | 683.34                   |
| 196               | 490.16                 | 686.22                   |
| 197               | 492.85                 | 689.99                   |
| 198               | 495.55                 | 693.77                   |
| 199               | 497.60                 | 696.65                   |
| 200               | 500.32                 | 700.44                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 2.50                   | 3.50                     |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:11

  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
 (นายปิตวงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ปีงบประมาณ 2561  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน  
3.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

ถึงฝ่ายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
 ภูมิภาคเป็น ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 1  | 4.50  | 6.30  |
| 2  | 5.89  | 8.24  |
| 3  | 7.27  | 10.18 |
| 4  | 8.66  | 12.12 |
| 5  | 10.04 | 14.06 |
| 6  | 11.43 | 16.00 |
| 7  | 12.81 | 17.94 |
| 8  | 14.20 | 19.87 |
| 9  | 15.58 | 21.81 |
| 10 | 16.97 | 23.75 |
| 11 | 18.35 | 25.69 |
| 12 | 19.74 | 27.63 |
| 13 | 21.12 | 29.57 |
| 14 | 22.51 | 31.51 |
| 15 | 23.95 | 33.53 |
| 16 | 25.50 | 35.71 |
| 17 | 27.06 | 37.88 |
| 18 | 28.61 | 40.06 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19        | 30.17                  | 42.24                    |
| 20        | 31.72                  | 44.41                    |
| 21        | 33.28                  | 46.59                    |
| 22        | 34.83                  | 48.77                    |
| 23        | 36.39                  | 50.95                    |
| 24        | 37.94                  | 53.12                    |
| 25        | 39.50                  | 55.30                    |
| 26        | 41.05                  | 57.48                    |
| 27        | 42.61                  | 59.65                    |
| 28        | 44.17                  | 61.84                    |
| 29        | 45.72                  | 64.01                    |
| 30        | 47.28                  | 66.19                    |
| 31        | 48.83                  | 68.36                    |
| 32        | 50.39                  | 70.54                    |
| 33        | 51.94                  | 72.72                    |
| 34        | 53.50                  | 74.89                    |
| 35        | 55.05                  | 77.07                    |
| 36        | 56.61                  | 79.25                    |
| 37        | 58.16                  | 81.42                    |
| 38        | 59.72                  | 83.60                    |
| 39        | 61.28                  | 85.79                    |
| 40        | 62.83                  | 87.96                    |
| 41        | 64.38                  | 90.14                    |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42        | 65.94                  | 92.32                    |
| 43        | 67.49                  | 94.49                    |
| 44        | 69.05                  | 96.67                    |
| 45        | 70.61                  | 98.85                    |
| 46        | 72.17                  | 101.03                   |
| 47        | 73.72                  | 103.21                   |
| 48        | 75.27                  | 105.37                   |
| 49        | 76.83                  | 107.56                   |
| 50        | 78.38                  | 109.73                   |
| 51        | 79.94                  | 111.92                   |
| 52        | 81.49                  | 114.08                   |
| 53        | 83.04                  | 116.26                   |
| 54        | 84.60                  | 118.44                   |
| 55        | 86.16                  | 120.62                   |
| 56        | 87.71                  | 122.79                   |
| 57        | 89.26                  | 124.96                   |
| 58        | 90.82                  | 127.14                   |
| 59        | 92.38                  | 129.33                   |
| 60        | 93.94                  | 131.52                   |
| 61        | 95.49                  | 133.69                   |
| 62        | 97.04                  | 135.86                   |
| 63        | 98.60                  | 138.04                   |
| 64        | 100.16                 | 140.22                   |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:11

  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
 (นายปิติพงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา

หน้า 1 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร งบอุดหนุน 2115/บ.ปร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 65        | 101.70                 | 142.38                   |
| 66        | 103.27                 | 144.58                   |
| 67        | 104.82                 | 146.74                   |
| 68        | 106.37                 | 148.92                   |
| 69        | 107.92                 | 151.09                   |
| 70        | 109.48                 | 153.27                   |
| 71        | 111.04                 | 155.46                   |
| 72        | 112.61                 | 157.65                   |
| 73        | 114.15                 | 159.81                   |
| 74        | 115.72                 | 162.01                   |
| 75        | 117.27                 | 164.17                   |
| 76        | 118.82                 | 166.34                   |
| 77        | 120.37                 | 168.52                   |
| 78        | 121.93                 | 170.70                   |
| 79        | 123.48                 | 172.88                   |
| 80        | 125.05                 | 175.06                   |
| 81        | 126.61                 | 177.25                   |
| 82        | 128.15                 | 179.40                   |
| 83        | 129.72                 | 181.60                   |
| 84        | 131.26                 | 183.76                   |
| 85        | 132.83                 | 185.96                   |
| 86        | 134.38                 | 188.13                   |
| 87        | 135.92                 | 190.29                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 88        | 137.47                 | 192.46                   |
| 89        | 139.02                 | 194.63                   |
| 90        | 140.61                 | 196.86                   |
| 91        | 142.17                 | 199.04                   |
| 92        | 143.69                 | 201.16                   |
| 93        | 145.25                 | 203.35                   |
| 94        | 146.81                 | 205.54                   |
| 95        | 148.38                 | 207.73                   |
| 96        | 149.95                 | 209.93                   |
| 97        | 151.47                 | 212.06                   |
| 98        | 153.05                 | 214.27                   |
| 99        | 154.58                 | 216.41                   |
| 100       | 156.16                 | 218.62                   |
| 101       | 157.69                 | 220.77                   |
| 102       | 159.28                 | 222.99                   |
| 103       | 160.81                 | 225.14                   |
| 104       | 162.35                 | 227.30                   |
| 105       | 163.95                 | 229.52                   |
| 106       | 165.49                 | 231.69                   |
| 107       | 167.04                 | 233.85                   |
| 108       | 168.58                 | 236.02                   |
| 109       | 170.13                 | 238.18                   |
| 110       | 171.68                 | 240.36                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 111       | 173.24                 | 242.53                   |
| 112       | 174.79                 | 244.71                   |
| 113       | 176.35                 | 246.89                   |
| 114       | 177.91                 | 249.07                   |
| 115       | 179.47                 | 251.25                   |
| 116       | 181.03                 | 253.44                   |
| 117       | 182.59                 | 255.63                   |
| 118       | 184.16                 | 257.82                   |
| 119       | 185.73                 | 260.02                   |
| 120       | 187.24                 | 262.13                   |
| 121       | 188.81                 | 264.33                   |
| 122       | 190.38                 | 266.54                   |
| 123       | 191.89                 | 268.65                   |
| 124       | 193.47                 | 270.86                   |
| 125       | 195.05                 | 273.08                   |
| 126       | 196.57                 | 275.19                   |
| 127       | 198.15                 | 277.41                   |
| 128       | 199.74                 | 279.64                   |
| 129       | 201.26                 | 281.76                   |
| 130       | 202.85                 | 283.99                   |
| 131       | 204.37                 | 286.12                   |
| 132       | 205.89                 | 288.24                   |
| 133       | 207.49                 | 290.48                   |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:11

จักริน  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
 ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร งบประมาณ 42115/บ.18  
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา  
 ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 134       | 209.01                 | 292.61                   |
| 135       | 210.61                 | 294.86                   |
| 136       | 212.14                 | 296.99                   |
| 137       | 213.75                 | 299.24                   |
| 138       | 215.27                 | 301.38                   |
| 139       | 216.80                 | 303.52                   |
| 140       | 218.33                 | 305.66                   |
| 141       | 219.95                 | 307.93                   |
| 142       | 221.48                 | 310.07                   |
| 143       | 223.01                 | 312.21                   |
| 144       | 224.64                 | 314.49                   |
| 145       | 226.17                 | 316.64                   |
| 146       | 227.71                 | 318.79                   |
| 147       | 229.25                 | 320.94                   |
| 148       | 230.78                 | 323.10                   |
| 149       | 232.42                 | 325.39                   |
| 150       | 233.96                 | 327.55                   |
| 151       | 235.51                 | 329.71                   |
| 152       | 237.05                 | 331.87                   |
| 153       | 238.60                 | 334.03                   |
| 154       | 240.14                 | 336.20                   |
| 155       | 241.69                 | 338.37                   |
| 156       | 243.24                 | 340.54                   |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 157       | 244.79                 | 342.71                   |
| 158       | 246.34                 | 344.88                   |
| 159       | 247.89                 | 347.05                   |
| 160       | 249.45                 | 349.23                   |
| 161       | 251.00                 | 351.40                   |
| 162       | 252.56                 | 353.58                   |
| 163       | 254.12                 | 355.77                   |
| 164       | 255.68                 | 357.95                   |
| 165       | 257.24                 | 360.14                   |
| 166       | 258.80                 | 362.32                   |
| 167       | 260.37                 | 364.51                   |
| 168       | 261.93                 | 366.71                   |
| 169       | 263.50                 | 368.90                   |
| 170       | 265.07                 | 371.10                   |
| 171       | 266.64                 | 373.29                   |
| 172       | 268.21                 | 375.50                   |
| 173       | 269.65                 | 377.51                   |
| 174       | 271.23                 | 379.72                   |
| 175       | 272.80                 | 381.92                   |
| 176       | 274.38                 | 384.13                   |
| 177       | 275.96                 | 386.34                   |
| 178       | 277.54                 | 388.56                   |
| 179       | 278.98                 | 390.58                   |

| ระยะขนส่ง         | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก<br>(บาท/ลบ.ม.) |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 180               | 280.57                 | 392.79                   |
| 181               | 282.15                 | 395.01                   |
| 182               | 283.74                 | 397.23                   |
| 183               | 285.33                 | 399.46                   |
| 184               | 286.77                 | 401.48                   |
| 185               | 288.36                 | 403.70                   |
| 186               | 289.95                 | 405.93                   |
| 187               | 291.55                 | 408.17                   |
| 188               | 292.99                 | 410.18                   |
| 189               | 294.59                 | 412.42                   |
| 190               | 296.19                 | 414.66                   |
| 191               | 297.79                 | 416.90                   |
| 192               | 299.23                 | 418.92                   |
| 193               | 300.83                 | 421.17                   |
| 194               | 302.44                 | 423.42                   |
| 195               | 303.88                 | 425.43                   |
| 196               | 305.49                 | 427.69                   |
| 197               | 307.10                 | 429.94                   |
| 198               | 308.54                 | 431.96                   |
| 199               | 310.16                 | 434.22                   |
| 200               | 311.77                 | 436.48                   |
| 201.0 -<br>1000.0 | 1.56                   | 2.18                     |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:11

  
 (นายจักริน วารี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


  
 (นายปิตวงษ์ ศรีสุระ)  
 นายช่างโยธา

หน้า 3 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร งบประมาณ 1215/งบ  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน  
2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตพงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน  
ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลบ้านเกวียน อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร  
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน                          | หน่วย      | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                    |            |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานถางป่าขุดต่อ                    |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                            | ตร.ม.      | 1.51                           | 0.22                | 0.28  | 1.73            | 1.79  |
|       | ขนาดหนัก                           | ตร.ม.      | 4.73                           | 0.78                | 0.98  | 5.51            | 5.71  |
|       | ขนาดกลาง                           | ตร.ม.      | 3.12                           | 0.55                | 0.69  | 3.67            | 3.81  |
| 2     | งานดินคันทาง                       |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                           | ลบ.ม. หลวม | 18.26                          | 3.51                | 4.39  | 21.77           | 22.65 |
|       | บดทับ                              | ลบ.ม. แน่น | 35.14                          | 10.80               | 13.50 | 45.94           | 48.64 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง             |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                       | ลบ.ม. ปกติ | 18.41                          | 3.06                | 3.83  | 21.47           | 22.24 |
|       | - ดินและตัก                        | ลบ.ม. หลวม | 57.69                          | 19.00               | 23.75 | 76.69           | 81.44 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด               | ลบ.ม. ปกติ | 62.91                          | 4.66                | 5.83  | 67.57           | 68.74 |
|       | - ดินและตัก                        | ลบ.ม. หลวม | 35.18                          | 5.18                | 6.48  | 40.36           | 41.66 |
|       | หินผุ - ขุดตัด                     | ลบ.ม. ปกติ | 29.34                          | 3.34                | 4.18  | 32.68           | 33.52 |
|       | - ตัก                              | ลบ.ม. หลวม | 6.58                           | 1.70                | 2.13  | 8.28            | 8.71  |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองรองพื้นทาง |            |                                |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                           | ลบ.ม. หลวม | 25.55                          | 6.52                | 8.15  | 32.07           | 33.70 |
|       | บดทับ                              | ลบ.ม. แน่น | 42.16                          | 12.96               | 16.20 | 55.12           | 58.36 |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )           | ลบ.ม. แน่น | 8.30                           | 1.46                | 1.83  | 9.76            | 10.13 |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:23

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 1 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน                            | หน่วย      | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                      |            |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 5     | งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ          |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แนน  | 15.61                          | 2.75                | 3.44  | 18.36           | 19.05  |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แนน  | 50.23                          | 20.90               | 26.13 | 71.13           | 76.36  |
| 6     | งานพื้นทาง ( หินคลุก )               |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ผสม ( Blend )                        | ลบ.ม. แนน  | 20.51                          | 4.20                | 5.25  | 24.71           | 25.76  |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แนน  | 61.61                          | 25.71               | 32.14 | 87.32           | 93.75  |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบันได                  | ลบ.ม. แนน  | 6.43                           | 1.66                | 2.08  | 8.09            | 8.51   |
| 8     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ        |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ลูกรัง 10 ซม.                        | ตร.ม.      | 8.83                           | 2.11                | 2.64  | 10.94           | 11.47  |
|       | ผิว AC 5 ซม.                         | ตร.ม.      | 9.61                           | 1.75                | 2.19  | 11.36           | 11.80  |
|       | หินคลุก 10 ซม.                       | ตร.ม.      | 10.77                          | 3.38                | 4.23  | 14.15           | 15.00  |
| 9     | งานราดยางไพรม์โค้ด                   | ตร.ม.      | 6.66                           | 0.62                | 0.78  | 7.28            | 7.44   |
| 10    | งานราดยางแทคโค้ด                     | ตร.ม.      | 6.17                           | 0.88                | 1.10  | 7.05            | 7.27   |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                      |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ตร.ม.      | 14.42                          | 2.21                | 2.76  | 16.63           | 17.18  |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ตร.ม.      | 43.39                          | 6.64                | 8.30  | 50.03           | 51.69  |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ตร.ม.      | 29.63                          | 4.54                | 5.68  | 34.17           | 35.31  |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ตร.ม.      | 19.93                          | 3.05                | 3.81  | 22.98           | 23.74  |
| 12    | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 1.81                           | 0.49                | 0.61  | 2.30            | 2.42   |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ลบ.ม. หลวม | 5.44                           | 1.47                | 1.84  | 6.91            | 7.28   |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ลบ.ม. หลวม | 3.71                           | 1.00                | 1.25  | 4.71            | 4.96   |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 2.50                           | 0.68                | 0.85  | 3.18            | 3.35   |
| 13    | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต          |            |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต        | ตัน        | 366.44                         | 16.77               | 20.96 | 383.21          | 387.40 |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:23

จักริน  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 2 จาก 4


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ     | ลักษณะงาน                                                               | หน่วย     | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|           |                                                                         |           |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
|           | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC<br>หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์                       | ตร.ม.     | 9.46                           | 2.28                | 2.85  | 11.74           | 12.31  |
|           | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC<br>หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไซด์                      | ตร.ม.     | 12.20                          | 2.82                | 3.53  | 15.02           | 15.73  |
|           | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน<br>ระยะขนส่ง 100-300 กม.<br>ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง     | 250,000.00                     | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00   |
| <b>14</b> | <b>งานผิวทางคอนกรีต</b>                                                 |           |                                |                     |       |                 |        |
|           | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                                                    | ครั้ง     | 150,000.00                     | 0.00                | 0.00  | 0.00            | 0.00   |
|           | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                                                     | ตร.ม.     | 8.21                           | 1.06                | 1.33  | 9.27            | 9.54   |
|           | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                                                 | เมตร      | 12.16                          | 2.39                | 2.99  | 14.55           | 15.15  |
|           | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต<br>และหยอดยาง                                       | เมตร      | 20.86                          | 2.53                | 3.16  | 23.39           | 24.02  |
|           | ค่าปูผิวคอนกรีต                                                         | ตร.ม.     | 10.20                          | 1.92                | 2.40  | 12.12           | 12.60  |
|           | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                                              | เมตร      | 15.26                          | 5.34                | 6.68  | 20.60           | 21.94  |
|           | ค่าขนส่งคอนกรีต                                                         | ลบ.ม./กม. | 12.89                          | 1.74                | 2.18  | 14.63           | 15.07  |
|           | ค่าผสมคอนกรีต                                                           | ลบ.ม.     | 160.18                         | 35.15               | 43.94 | 195.33          | 204.12 |
| <b>15</b> | <b>งาน Stabilized Layer</b>                                             |           |                                |                     |       |                 |        |
|           | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                                                     | ลบ.ม. แนน | 32.73                          | 11.03               | 13.79 | 43.76           | 46.52  |
|           | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก                                                     | ลบ.ม. แนน | 41.07                          | 5.29                | 6.61  | 46.36           | 47.68  |
|           | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก                                                     | ลบ.ม. แนน | 36.00                          | 11.03               | 13.79 | 47.03           | 49.79  |
|           | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง                                                     | ลบ.ม. แนน | 41.07                          | 5.29                | 6.61  | 46.36           | 47.68  |
| <b>16</b> | <b>งาน Pavement In Place Recycling</b>                                  |           |                                |                     |       |                 |        |
|           | ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 22.89                          | 5.92                | 7.40  | 28.81           | 30.29  |
|           | ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 45.77                          | 11.83               | 14.79 | 57.60           | 60.56  |
|           | ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 38.15                          | 9.86                | 12.33 | 48.01           | 50.48  |
|           | ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.                                                     | ตร.ม.     | 28.61                          | 7.39                | 9.24  | 36.00           | 37.85  |

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:23

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

หน้า 3 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                     | หน่วย     | หน่วยค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                               |           |                                | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 17    | งาน Slurry Seal                               | ตร.ม.     | 10.27                          | 2.07                | 2.59  | 12.34           | 12.86  |
| 18    | งาน Fog Spray                                 | ตร.ม.     | 2.36                           | 0.39                | 0.49  | 2.75            | 2.85   |
| 19    | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)               |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ซุตลิก 3 ซม.                                  | ตร.ม.     | 44.39                          | 5.86                | 7.33  | 50.25           | 51.72  |
|       | ซุตลิก 6 ซม.                                  | ตร.ม.     | 88.93                          | 9.00                | 11.25 | 97.93           | 100.18 |
|       | ซุตลิก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 73.36                          | 8.11                | 10.14 | 81.47           | 83.50  |
|       | ซุตลิก 4 ซม.                                  | ตร.ม.     | 60.56                          | 7.39                | 9.24  | 67.95           | 69.80  |
| 20    | งาน Milling                                   |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ซุตลิก 5 ซม.                                  | ตร.ม.     | 10.64                          | 1.97                | 2.46  | 12.61           | 13.10  |
|       | ซุตลิก 10 ซม.                                 | ตร.ม.     | 12.41                          | 2.30                | 2.88  | 14.71           | 15.29  |
| 21    | งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ |           |                                |                     |       |                 |        |
|       | ค่าเกลี่ยผสม                                  | ลบ.ม.แน่น | 19.83                          | 2.44                | 3.05  | 22.26           | 22.88  |

จกคป  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

จักริน วารี

21 มกราคม 2569 15:06:23

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

### ข้อมูลงานคอนกรีต ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก (สภาพอิมตัวผิวแห้ง)

| Class of Concrete         | Lean 1:3:5                            | ค4                                    | ค3                                    | ค2                                    | ค1                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต            | 240 : 520 : 870 :<br>240 : 728 : 1218 | 400 : 524 : 728 :<br>400 : 734 : 1019 | 350 : 572 : 736 :<br>350 : 800 : 1030 | 320 : 596 : 764 :<br>320 : 835 : 1070 | 290 : 620 : 725 :<br>290 : 868 : 1015 |
| 1. ค่าแรงเท               | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 329.00                                | 0.00                                  |
| 2. ซีเมนต์ 1.05 x 2635.49 | 664.14                                | 1,106.90                              | 968.54                                | 885.52                                | 802.50                                |
| 3. ทราย 1.05 x 303.27     | 231.81                                | 233.73                                | 254.74                                | 265.89                                | 276.40                                |
| 4. หิน 1.05 x 452.07      | 578.15                                | 483.69                                | 488.91                                | 507.90                                | 481.79                                |
| 5. ค่าแรงผสม              | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  |
| รวม                       | 1,474.10                              | 1,824.32                              | 1,712.19                              | 1,988.31                              | 1,560.69                              |

  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวังษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน ถึงฝายยางบ้านตูม ตำบลด่านเจริญ อำเภอโซคชัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

### ข้อมูลงานคอนกรีต ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete         | Lean 1:3:5                            | ค4                                    | ค3                                    | ค2                                    | ค1                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต            | 240 : 520 : 870 :<br>240 : 728 : 1218 | 400 : 524 : 728 :<br>400 : 734 : 1019 | 350 : 572 : 736 :<br>350 : 800 : 1030 | 320 : 596 : 764 :<br>320 : 835 : 1070 | 290 : 620 : 725 :<br>290 : 868 : 1015 |
| 1. ค่าแรงเหว              | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 329.00                                | 0.00                                  |
| 2. ซีเมนต์ 1.05 x 2635.49 | 664.14                                | 1,106.90                              | 968.54                                | 885.52                                | 802.50                                |
| 3. ทราย 1.20 x 303.27     | 189.24                                | 190.69                                | 208.16                                | 216.89                                | 225.63                                |
| 4. หิน 1.15               | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  |
| 5. ค่าแรงผสม              | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00                                  |
| รวม                       | 853.38                                | 1,297.59                              | 1,176.70                              | 1,431.41                              | 1,028.13                              |

จกช  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายปิตวิงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวดอน จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก-หัวดอน

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 0.000 | = | บาท/ตร.ม.       |
| ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 0.000                        | = | บาท/ตร.ม.       |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000                   | = | บาท/ตร.ม.       |
| (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)                |   |                 |
| ตะปู 0.25 กก. @ 0.000                              | = | บาท/ตร.ม.       |
| รวม                                                | = | บาท/ตร.ม. (1)   |
| เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)               | = | บาท/ตร.ม.       |
| ค่าแรง                                             | = | บาท/ตร.ม.       |
| น้ำมันทาผิวไม้                                     | = | 0.000 บาท/ตร.ม. |
| รวม                                                | = | บาท/ตร.ม.       |

๖๐๕๔  
(นายจักริน วารี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวดลยา มั่นกระโทก)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
(นายปิตวงษ์ ศรีสุระ)  
นายช่างโยธา