

สรุปการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง


แบบ ปร.5


โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางฉลวย ม่วงกระโทกถึงบ้านนางเสียมเตียง ทยอยใหม่
ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 82.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.80 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวนละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าจะหลุงกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ บ้านหนองกก ม. 8 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ	128,360.67	1.3074	167,818.74	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษี 7 %
	รวม			167,818.74	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				167,818.74	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)				167,810.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 167,810.00 บาท ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายจักริน วารี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.  กรรมการ
 (บุญส่ง สุดใจ)
 เจ้าพนักงานธุรการ

รายการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางฉลวย ม่วงกระโทกถึงบ้านนางเสียมเตี้ย ทะยอมใหม่

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 82.00 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.80 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวนละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่าจะหลุงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ บ้านหนองกก ม. 8 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	หมวดงานรื้อถอน									
1.1	รื้อคอนกรีตฝารางเดิมชนทั้ง	82.00	ม.	-	-	75.00	6,150.00	6,150.00		
1.2	งานขุดลอกดินในรางระบายน้ำ	13.12	ลบ.ม.	-	-	30.61	401.60	401.60		
2	หมวดงานโครงสร้าง / คอนกรีต									
2.1	ไม้แบบ/ ค้ำยัน	82.00	ตร.ม.	200.00	16,400.00	133.00	10,906.00	27,306.00		
2.2	คอนกรีต 1:2:4 st 240 ksc	15.00	ลบ.ม.	1,882.95	28,244.25	306.00	4,590.00	32,834.25		
3	หมวดงานเหล็ก / เหล็กเสริม									
3.1	เจาะคอนกรีตยึดเหล็กเสริม	615.00	จุด			1.50	922.50	922.50		
3.2	เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	673.65	กก.	24.34	16,396.64	4.10	2,761.97	19,158.61		
3.3	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	20.00	กก.	103.32	2,066.40	-	-	2,066.40		
4	หมวดงานวางท่อ พีวีซี (ชั้น 8.5)									
4.1	ท่อPVC ขนาด Ø 4"	1.00	ท่อน	612.15	612.15	-	-	612.15		
4.2	ท่อPVC ขนาด Ø 2"	6.00	ท่อน	172.90	1,037.40	-	-	1,037.40		
5	หมวดงานอื่นๆ									
5.1	คอนกรีตขอบรางเชื่อมผิวจราจรST 280 ksc	11.00	ลบ.ม.	1,931.31	21,244.41	306.00	3,366.00	24,610.41		
5.2	ทรายรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	555.42	2,221.68	99.00	396.00	2,617.68		
5.3	เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	374.25	กก.	24.34	9,109.25	4.10	1,534.43	10,643.67		
					97,332.18		29,098.07			
		รวมเป็นเงินต้นทุน							128,360.67	บาท

(ลงชื่อ)

(นายจักริน วารี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)

กรรมการ

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(บุญส่ง สุดใจ)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ