

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 จากบริเวณบ้าน รตอ.สุรชัย นิกกระโทก
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
 250.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวนละ 1 ป้าย รายละเอียด
 ตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าจะหลุง กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านขี้ตุน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชะชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	20.00	165.53	3,310.60	1.3624	4,510.36	4,510.36
2	งานดิน							
	2.1 งานเกลี่ยปรับทำความสะอาดทางเดิม	ตร.ม.	250.00	1.78	445.00	1.3624	606.27	606.27
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.					-	-
	3.2 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิมขนย้าย หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุลูกรัง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานพื้นทางวัสดุลูกรัง (เสริม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	4.00	567.65	2,270.60	1.3624	3,093.46	3,093.46
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.50	567.65	7,095.62	1.3624	9,667.07	9,667.07
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	7.50	605.14	4,538.51	1.3624	6,183.27	6,183.27
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	256.25	357.74	91,670.87	1.3624	124,892.39	124,892.39
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	128.45	2,569.00	1.3624	3,500.00	3,500.00
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	50.00	46.66	2,333.00	1.3624	3,178.47	3,178.47
	ยอดยกไป				114,233.20		155,631.29	155,631.29

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ยอดยกมา				114,233.20		155,631.29	155,631.29
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	L.S.	-	-	-	-	-	-
8	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
					114,233.20		TOTAL	<u>155,631.29</u>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

114,233.20

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=

1.3624

คิดเป็นเงินงบประมาณ	หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน	155,630.00
---------------------	-------------------------------------------	------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 155,630.00 บาท ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายจักริน วารี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสถาพร สินเฮาว์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปิติวงษ์ ศรีสุระ)

นายช่างโยธา